



Svalbarðsstrandarhreppur og Norðurorka hf. óska eftir tilboðum í verkið:

Göngustígur og lagnir, Svalbarðsströnd

Verkið felst í lagningu göngu- og hjólastígs ásamt lögnum fyrir heitt og kalt vatn um Vaðlareit Svalbarðsströnd, frá Skógarböðum að Vaðlaheiðargöngum.

Helstu magntölur:

- Lengd stígs um 2.200 m
- Lagnir utan stígs um 850 m
- Uppúrtekt úr stíg um 12.000 m³
- ... þar af klöpp í stígstæði um 4.000 m³
- Gröftur fyrir lögnum um 6.000 m³
- ... þar af klöpp í lagnastæði um 2.500 m³
- Burðarlagsfylling í stíg um 7.000 m³
- Frostfrí fylling neðan burðarlaga um 2.000 m³
- Stofnlögn vatnsveitu um 2.300 m
- Stofnlögn hitaveitu um 2.900 m
- Ræsi undir stíg um 100 m

Skiladagar verksins eru tveir:

Lögnum Norðurorku og fyllingum yfir þær og í stíg skal lokið 30. desember 2021.
Verkinu skal að fullu lokið 15. maí 2022.

Útboðsgögn verða afhent með rafrænum hætti hjá Verkís hf., Austursíðu 2, 603 Akureyri, frá og með fimmtudeginum 16. september 2021 að gefnum upplýsingum um nafn, heimili, símanúmer og netfang.

Tilboðum skal skila á VERKÍS hf., Austursíðu 2, 3. hæð, eigi síðar en fimmtudaginn 30. september 2021 kl. 11:00 og verða þau þá opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.